

Запрос:

Осуществление ремонта учебных кабинетов в общеобразовательных организациях.

Источник:

[Регламент обеспечения требований безопасности при производстве в образовательных учреждениях ремонтных, строительных, монтажных и пусконаладочных работ подрядными организациями \("Управление образовательной организацией", 2020, N 5\)](#)

Общая информация:

Ремонт учебных кабинетов в общеобразовательных организациях можно проводить в разные периоды, например в период каникул или во время зимних и весенних пауз.

Некоторые этапы осуществления ремонта:

1. Подготовка технического задания. На основании обследования составляется перечень необходимых мероприятий: демонтаж старых покрытий и конструкций, замена инженерных систем, отделочные и восстановительные работы, благоустройство прилегающей территории (при необходимости).
2. Формирование бюджета. Рассчитываются все предстоящие расходы: стоимость строительных и отделочных материалов, оплата подрядных организаций, затраты на транспорт, аренду оборудования, резерв на непредвиденные траты.
3. Разработка графика работ. Программа ремонта обязательно содержит календарный план. Он нужен для последовательного выполнения задач по блокам (этажи, кабинеты, зоны), координации поставок материалов и прибытия специалистов, контроля сроков на каждом этапе.
4. Назначение ответственных лиц. Для чёткого управления ремонтом формируется рабочая группа. В неё могут входить представители школы (директор, завхоз), специалисты от подрядной организации, инженер технического надзора, представители учредителя.

5. Подготовка сопроводительных документов. Для начала ремонтных работ необходимо оформить акты обследования и заключения специалистов, приказы о начале ремонта, договоры с подрядчиками, графики и сметы, подписанные обеими сторонами.

6. Контроль над качеством. Внедряется система промежуточных проверок: приёмка демонтажа, монтажных работ, финишной отделки. Составляются акты о выполненных операциях с перечнем обнаруженных недочётов.

7. Обеспечение безопасности. Устанавливаются ограждения и информационные таблички в зоне проведения работ, предоставляются специалистам средства индивидуальной защиты, обозначаются безопасные коридоры для передвижения сотрудников и учащихся.

8. Организация уборки и вывоза мусора. Планируется вывоз строительного отхода ежедневно или по завершении каждого блока. Обеспечивается влажная уборка, чтобы снизить пылевую нагрузку и сохранить оборудование в хорошем состоянии.

Согласно санитарным правилам СП 2.4.3648-20, проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не допускается.

Какие документы нужны для начала ремонта?

Для начала ремонтных работ в общеобразовательной организации необходимы следующие документы:

1. Дефектная ведомость. В ней фиксируют выявленные дефекты и недостатки, перечень необходимых работ для приведения объекта в рабочее состояние, подписи членов комиссии, проводящих осмотр. Форма документа законодательно не утверждена, поэтому её может разработать само учреждение.

2. Проектно-сметная документация. Содержит этапы подготовки к капитальному ремонту и проведение основных работ. Составлять документ должны сотрудники проектной организации.

3. Договор строительного подряда. В нём определяют состав и содержание технической документации, а также указывают, какая из сторон и в какой срок должна представить соответствующую документацию.

4. Акт приёма-сдачи отремонтированных объектов. В нём содержат сведения о сроках проведения работ по договору, об объекте основных средств и расходах на проведение работ по ремонту. Если ремонт выполняет сторонняя организация, акт составляется в двух экземплярах.

При подготовке к ремонту также могут использоваться другие документы, например, СанПиН 2.4.1.3049. 2013 года, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме».